CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
892686/2019	892686/2019	PREFEITURA MUNICIPAL ARAGOMINAS	Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	07-19 (N DES.)	Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.	ARAGOMINAS - TO	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.									**382.480,00**	
1.			**Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.**					**-**	**382.480,00**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**13.903,71**	
1.1.0.1.	Composição	C.P.U. - 03	Administração Local	mês	3,00	3.730,64	BDI 1	4.634,57	13.903,71	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA**					**-**	**994,06**	
1.2.0.1.	SICRO	5213417	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	2,88	277,84	BDI 1	345,16	994,06	RA
1.3.			**DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA**					**-**	**50.027,85**	
1.3.0.1.	Composição	C.P.U. - 02	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA VICINAL	M2	135.210,40	0,30	BDI 1	0,37	50.027,85	RA
1.4.			**TERRAPLANAGEM**					**-**	**112.927,65**	
1.4.1.			**LIMPEZA / CORTE**					**-**	**112.927,65**	
1.4.1.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	135.210,40	0,37	BDI 1	0,46	62.196,78	RA
1.4.1.2.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	6.760,51	2,83	BDI 1	3,52	23.797,00	RA
1.4.1.3.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	32.450,45	0,67	BDI 1	0,83	26.933,87	RA
1.5.			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**-**	**193.546,92**	
1.5.1.			**CASCALHAMENTO DE VICINAL**					**-**	**193.546,92**	
1.5.1.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	15.211,17	0,37	BDI 1	0,46	6.997,14	RA
1.5.1.2.	SICRO	5502986	Expurgo de jazida	m³	2.281,67	1,93	BDI 1	2,40	5.476,01	RA
1.5.1.3.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	15.211,17	2,83	BDI 1	3,52	53.543,32	RA
1.5.1.4.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	73.013,61	0,67	BDI 1	0,83	60.601,30	RA
1.5.1.5.	Composição	C.P.U. - 01	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	101.407,80	0,53	BDI 1	0,66	66.929,15	RA
1.6.			**ATERRO**					**-**	**11.079,81**	
1.6.1.			**TRECHO 08**					**-**	**11.079,81**	
1.6.1.1.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	1.476,52	2,83	BDI 1	3,52	5.197,35	RA
1.6.1.2.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	7.087,30	0,67	BDI 1	0,83	5.882,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132 Assinado de forma digital por IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132 Dados: 2020.10.08 15:00:12 -03'00'

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
892686/2019	892686/2019	PREFEITURA MUNICIPAL ARAGOMINAS	Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	07-19 (N DES.)	Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.	ARAGOMINAS - TO	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Recuperação de estradas vicinais no Município de Aragominas.									**382.480,00**

ARAGOMINAS - TO
Local

segunda-feira, 4 de maio de 2020
Data

IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132
Assinado de forma digital por IGOR GUIMARAES MATIAS:04909050132
Dados: 2020.10.08 15:00:34 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: IGOR GUIMARÃES MATIAS
CREA/CAU: 315014/D-TO
ART/RRT: TO20200246596