CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**C.P.U. - 01**	**Administração Local**	**mês**		**0,00**	**3.765,81**
SICRO	P9812	Engenheiro	mês	0,05512	0,00	21.718,61
SICRO	P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	0,301323	0,00	8.524,72
COMPOSIÇÃO	**C.P.U. - 01a**	**ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA**	**M2**		**0,00**	**0,53**
SICRO	E9524	Motoniveladora - 93 kW	UN	0,0018	0,00	166,74
SICRO	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	0,000028	0,00	8.524,72
SICRO	P9824	Servente	h	0,00056718	0,00	15,10
COMPOSIÇÃO	**C.P.U. - 02**	**SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA VICINAL**	**M2**		**0,00**	**0,30**
SICRO	M1358	Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm	m	0,01286	0,00	1,58
SICRO	P9950	Auxiliar de topografia	mês	0,00002	0,00	3.917,18
SICRO	P9949	Topógrafo	mês	0,00002	0,00	5.091,34
SICRO	P9824	Servente	h	0,0025	0,00	15,10
SICRO	E9553	Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1	UN	0,024	0,00	3,47

29/10/2020
Data

Igor Guimarães Matias
Engenheiro Civil
CREA 315014/AP-TO

Responsável Técnico: IGOR GUIMARÃES MATIAS
CREA/CAU: 315014/D-TO

_