CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
894602/2019	894602/2019	PREFEITURA DE ARAGOMIAS	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	07-19 (N DES.)	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS.	ARAGOMINAS	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS.									**285.564,96**	
1.			**ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS**					**-**	**285.564,96**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**18.713,08**	
1.1.0.0.1.	Composição	C.P.U. - 01	Administração Local	mês	4,00	3.765,81	BDI 1	4.678,27	18.713,08	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**994,06**	
1.2.0.0.1.	SICRO	5213417	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	2,88	277,84	BDI 1	345,16	994,06	RA
1.3.			**OBRAS DE ARTES CORRENTE - BUEIROS**					**-**	**265.857,82**	
1.3.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES DO BUEIRO SIMPLES**					**-**	**265.857,82**	
1.3.1.1.			**TERRAPLENAGEM DO BUEIRO SIMPLES**					**-**	**77.613,86**	
1.3.1.1.1.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	227,12	2,83	BDI 1	3,52	799,46	RA
1.3.1.1.2.	SICRO	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	116,00	13,04	BDI 1	16,20	1.879,20	RA
1.3.1.1.3.	SICRO	5502986	Expurgo de jazida	m³	1.006,23	1,93	BDI 1	2,40	2.414,95	RA
1.3.1.1.4.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	6.705,27	0,37	BDI 1	0,46	3.084,42	RA
1.3.1.1.5.	SICRO	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	m³	6.037,44	2,83	BDI 1	3,52	21.251,79	RA
1.3.1.1.6.	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	28.979,72	0,67	BDI 1	0,83	24.053,17	RA
1.3.1.1.7.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5.958,24	3,26	BDI 1	4,05	24.130,87	RA
1.3.1.2.			**CORPO DE BUEIRO**					**-**	**114.074,88**	
1.3.1.2.1.	SICRO	804035	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	516,78	BDI 1	642,00	5.136,00	RA
1.3.1.2.2.	SICRO	804043	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	32,00	719,26	BDI 1	893,54	28.593,28	RA
1.3.1.2.3.	SICRO	804211	Corpo de BDTC D = 1,50 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	16,00	2.640,40	BDI 1	3.280,17	52.482,72	RA
1.3.1.2.4.	SICRO	804195	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	16,00	1.401,78	BDI 1	1.741,43	27.862,88	RA
1.3.1.3.			**BOCA DE BUEIRO**					**-**	**74.169,08**	
1.3.1.3.1.	SICRO	804385	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	2,00	1.317,30	BDI 1	1.636,48	3.272,96	RA
1.3.1.3.2.	SICRO	804393	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	8,00	2.038,48	BDI 1	2.532,40	20.259,20	RA
1.3.1.3.3.	SICRO	804433	Boca BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,00	7.345,22	BDI 1	9.124,97	36.499,88	RA
1.3.1.3.4.	SICRO	804417	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	4,00	2.844,93	BDI 1	3.534,26	14.137,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
894602/2019	894602/2019	PREFEITURA DE ARAGOMIAS	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS.			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
	07-19 (N DES.)	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS.	ARAGOMINAS	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS.									**285.564,96**
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

ARAGOMINAS
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2020
Data

Igor Guimarães Matias
Engenheiro Civil
CREA 315014/AP-TO

Responsável Técnico
Nome: IGOR GUIMARÃES MATIAS
CREA/CAU: 315014/D-TO
ART/RRT: TO20200242689